

TUKUMA PILSĒTAS EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
SIA " tet "	Sakaru kabeļi	ELEKTRONISKI	05.03.2026.	G.Krūklis	PN-398912
A/S " Sadales tīkls "	El. kabeļi	ELEKTRONISKI	05.03.2026.	A.Lapčenoks	Nr.309020-22/P-151515
SIA "Tukuma ūdens"	Ūdensvads, kanalizācija	ELEKTRONISKI	06.03.2026.	Z.Valaine	
SIA "Tukuma siltums"	Siltumtīkli	ELEKTRONISKI	04.03.2026.	G.Kūla	
Tukuma novada pašvaldība	Apgaismes kabeļi	ELEKTRONISKI	04.03.2026.	S.Kairiša	
SIA "Netvision"	Sakaru kabeļi	Nav saņemta atbilde kopš 03.03.2026.			
VSIA " Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"	Drenāžkanalizācija	EKEKTRONISKI	04.03.2026.	A.Apinis	Nr.26-55e

Objekta izvietojuma shēma





* Visas plānotās pieslēguma vietas precizēt dabā, ņemot vērā racionālāko inženierkomunikāciju izvietojumu.

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 0.999633
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
3. Uzmērīšana veikta 2026. gada 3. martā.
   Uzmērāmās teritorijas platība 0.17 ha.
4. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
   EDOC Nr. 4456348, datums 19.02.2026.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informābijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
8. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos bāzes stacijas Tukums korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:
   Nr. 1000, x=314936.668, y=448439.670, h=67.820
   Nr. 1002, x=314935.062, y=448382.619, h=68.254

PIEŅEMTIE NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	zemes gabala robeža
	uzmērīšanas zona
	Likvidējamie plāna elementi
	Zālains (esošais)
	Jauns asfalta laukums 128,0m2 h=100mm
	esošas būves
	betona elementi (esošie)
	bruģis

ĒKU, BŪVJU UN INŽENIERIEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	Nosaukums	Būves veids	Piezīmes
1.	Dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas laukums	Jauns	Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves, 2420
2.	Katlu māja	Esoša	
3.	Dūmenis	Esošs	
4.	Dūmenis	Esošs	

GEO telpa.lv
Dati ievadīti Tukuma novada ADTI datubāzē
Reģistrācijas Nr.
52210-TP-24-0439
2024. gada 06. martā
SIA " ģeotelpiskie risinājumi", Reģ. nr.: 43603041044, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
www.geotelpa.lv, t. nr.: 27024516, e-pasts: dati@geotelpa.lv, info@geotelpa.lv

LATVIJASMERNIEKS.LV
SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Eduarda Smilģa iela 2A, Rīga, LV-1048
Rīgas reģiona birojs, Eduarda Smilģa iela 2A, Rīga, LV-1048; tālr.67038500, fakss 67821957

Mērnieks	J.Mileika	e-paraksts	25.03.2026.
Sertificēta persona Jānis Mileika, Nr. AC0082			

Pasūtījums:
Asteru iela 6,
Tukums, Tukuma nov.

Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 98081
Pasūtītājs: SIA Tukuma siltums

Topogrāfiskais plāns — Lapas 1 / Lapa 1
Mērogs 1:500

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.
Būvproj. vad.	J. Zabidarovs		13.03.2026.
Būvpr.daļas vad.	J. Zabidarovs		13.03.2026.
Izstrādāja	J. Zabidarovs		13.03.2026.

Būvprojekts:
Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana katlumājā Asteru ielā 6, Tukumā

Pasūt. Nr.: DH-12/12/2025

Pasūtītājs:
SIA "Tukuma siltums", 49203001267, juridiskā adrese Asteru iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Stadija	Lapa	Lapas
MBP	ĢP-01	01

Ģenerālplāns

DH Solutions
"DH SOLUTIONS"
Būvkom. Reģ. Nr. 12606
E. Tisē 85-25, Liepāja, LV-3407
Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv