Nr.p.k.	Nosaukums	Skaits	Mērvienība	Piezīmes
1	Dūmgāzu kondensators	1	k-ts.	
2	Sekundārā kontūra cirkulācijas sūknis ar FP (frekvenču pāveidotājs)	1	k-ts.	
3	Automātiskā vadības sistēma kondensatoram	1	k-ts.	
4	Drošības vārsts kondensatoram	1	k-ts.	
5	Aukstā ūdens pievads ar sildkabeli	1	k-ts.	
6	Pieslēgums kanalizācijas sistēmai	1	k-ts.	
7	Esošo dūmsūknu pārcelšana	1	k-ts.	
8	Tērauda dūmeja 900x900 mm, biezums 4 mm	35	m	
9	Tērauda dūmejas 900x900 mm līkums 90° bez revīzijas lūkas	1	gab.	
10	Tērauda dūmejas 900x900 mm līkums 90° ar revīzijas lūku	5	gab.	
11	Tērauda dūmejas trejgabals 900x900 mm 90°	2	gab.	
12	Divceļu noslēg vārsts 900x900 mm	1	gab.	
13	Siltumizolācija ISOVER FireProtect® 150; 80 mm	20	m²	
14	Siltumizolācija ISOVER FireProtect® 150; 100 mm	120	m²	
15	Skārds siltumizolācijas pārklājums	140	m²	
16	Ugunsdrošs blīvējums Firebreak Service Transit	1	k-ts.	
17	Tērauda caurules, veidgabali, atloku savienojumi, lodveida vārsti, filtri, monometri, termometri un citi	1	k-ts.	
18	Elektriskā sadalne	1	k-ts.	
19	Zemējuma ietaises	1	k-ts.	
20	Spēka elektrokabeļi	1	k-ts.	
21	Dūmkanālu stiprinājumi un balsti	1	k-ts.	
22	Dūmgāzu kondesnsatora siltummehāniskās sadaļas apšuvums, sendvičpanelis, durvis, elektriskais sildītājs	1	k-ts.	
23	Betons, stiegrojums šķemba	1	k-ts.	
24	Palīgmateriāli un montāžas materiāli	1	k-ts.	