



SIA "Tukuma siltums" starpperiodu vadības ziņojums,

periods 2025.gada III.ceturksnis.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu neauditēts finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli peļņu vai zaudējumiem, starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Paveiktais 2025.gada III.ceturksnī :

SIA „Tukuma siltums” joprojām turpina galveno uzdevumu – nodrošina siltumenerģijas piegādi (karstais ūdens) patērētājiem Tukuma pilsētā ,Tukuma novadā.

Turpinām SIA “Tukuma siltums “ Tukuma pilsētas un Tukuma novada siltumenerģijas patērētāju objektu siltumenerģijas skaitītāju metroloģiskās pārbaudes Latvijas nacionālajā metroloģijas centrā.

Turpinām SIA “Tukuma siltums “ apkalpes zonā esošo katlu māju tehnoloģisko iekārtu apsekošanu ,plānoto remontdarbu veikšanu ,gatavošanos 2025/2026.g. apkures sezonai :

Katlu māja – Jantukums, Jelgavas iela 31 a - Veikti fasādes ,jumta un teknes remontdarbi,šķeldas padeves līnija remontdarbi.1)Šķeldas noliktavas izveide no bet.blokiem.2)Šķeldas noliktavas laukuma atjaunošana to iebetonējot no jauna 150 m2 platībā,3)Šķeldas padeves līnijas (grīdas atjaunošana).

Katlu māja Smārdes pag.Milzkalne – Uzlabota tehnoloģiskās vadības automātika(uztādīts trīs ceļu vārsts).Veikta siltumtrases nomaiņa no dzīv.mājas Šlokembeka-6 līdz Šlokembeka-11(120 metri ar diam. 89/160 mm)

Katlu māja ,Zemītes iela 5, Tukums – Pilnveidota automatizācijas sistēma, lai katlu māja darbotos bez operātoru klātbūtnes. Izveidota vizuālo attēlu sasaiste ar vadības centrāli(dispečerpunktu) katlu māju Asteru -6

Katlu māja Raudas SAC Smārdes pag.Tukuma nov. – Uzstādīts kokskaidu granulu deglis Kvit Prom 500 KW ar automātikas vadības bloku.

Katlu māja ,Pūres pagasts ,Tukuma nov. – Veikta siltumtrases rekonstrukcija ~ 100 m

Katlu māja Tumes pag.Tukuma nov. – 1)Veikta katlu mājas automatizācija,lai tā darbotos bez operātoru klātbūtnes.,2) Izbūvēta siltumtrase no dzīv.ēkas Liepu iela 3 līdz Ziedoņu iela 5a(80 metri ar diam.60/175, 3) KM izbūvēts jauns piebraucamais ceļš =60 metri

Centrālā katlu māja Asteru iela 6,Tukums – Turpinām ES līdzfinansējuma projekta “Dūmgāzu efektīvas attīrīšanas iekārtas – elektrostatiskā filtra/ESP – Electrostatic precipitator uzstādīšana centrālā katlu mājā Asteru ielā 6, Tukumā ”realizāciju.

Izveidota katliekārtas AK 5000 recirkulācija diviem centrālās katlu mājas Asteru iela 6, šķeldas apkures katliem.

Plānotās aktivitātes 2025.gada IV.ceturksnī –

Turpināt nodrošināt visus SIA “Tukuma siltums “ siltumenerģijas patērētājus ar siltumenerģiju - 2025/2026.g. apkures sezonas sākums.



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"TUKUMA SILTUMS"

Centrālā katlu māja Asteru iela 6, Tukums – ES līdzfinansējuma projekta “Dūmgāzu efektīvas attīrīšanas iekārtas – elektrostatiskā filtra/ESP – Electrostatic precipitator uzstādīšana centrālā katlu mājā Asteru ielā 6, Tukumā” realizācijas noslēgums.

Katlu māja Smārdes pag. Milzkalne -Katlu mājas tīkla sūkņa nomaiņa.

Katlu māja -Jauntukums , Jelgavas iela-31a - Elektronenerģijas pieslēguma izveide no jauna ar jaudu =80A

SIA „Tukuma siltums” Valdes loceklis

Gundars Kūla

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.
